


## WYJAŚNIENIA DO DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

Inwestor (Zamawiający):		ROLTEC Sp. z o.o.		Inwestycja:		Budowa hali produkcyjno-magazynowej z aneksem technologicznym i częścią socjalną		Data:	23.07.2024																		
L.p.	Branża	Data	Dokument / Rysunek odnośny	Pytanie nt. dokumentacji przetargowej				Odpowiedź nt dokumentacji przetargowej																			
1	Instalacje sanitarne	26.06.2024	Zal_3 - Schemat obiegu wody oczyszczalnia_R03 (1)	<p>Czy w tabeli nie zostały zamienione wartości max i średnie przepływu dla strumienia 4?</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>STRUMIEN PROCESOWY WEJŚCIA</th> <th>STAN FIZYCZNY</th> <th>ŹRÓDŁO STRUMIENIA</th> <th>MAX PRZEPIY W Z URZĄDZENIA (m3/h)</th> <th>ŚREDNI PRZEPIY W Z URZĄDZENIA (m3/h)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">4</td> <td>Ciecz</td> <td>Kuryny wodne</td> <td>0,12</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Ciecz</td> <td>Rzapie awaryjne</td> <td>1,2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Ciecz</td> <td>Rins WATER CBD</td> <td>2,24</td> <td>4,8</td> </tr> </tbody> </table>				STRUMIEN PROCESOWY WEJŚCIA	STAN FIZYCZNY	ŹRÓDŁO STRUMIENIA	MAX PRZEPIY W Z URZĄDZENIA (m3/h)	ŚREDNI PRZEPIY W Z URZĄDZENIA (m3/h)	4	Ciecz	Kuryny wodne	0,12	8	Ciecz	Rzapie awaryjne	1,2	0	Ciecz	Rins WATER CBD	2,24	4,8	Tak, wartości w tabeli zbiorcze są zamienione. Na schemacie w arkuszu "WWT NEW R02" jest już poprawnie.	
STRUMIEN PROCESOWY WEJŚCIA	STAN FIZYCZNY	ŹRÓDŁO STRUMIENIA	MAX PRZEPIY W Z URZĄDZENIA (m3/h)	ŚREDNI PRZEPIY W Z URZĄDZENIA (m3/h)																							
4	Ciecz	Kuryny wodne	0,12	8																							
	Ciecz	Rzapie awaryjne	1,2	0																							
	Ciecz	Rins WATER CBD	2,24	4,8																							
2	Budowlana	26.06.2024	Zalacznik-nr-9-do-Zapytania-ofertowego-21.06.2024-Tabela-Elementow-Scalonych-KPO oraz spis przegród budowlanych_rev1	W plikach występuje rozbieżność, na podstawie załącznika nr 9 pokrycie dachowe hali, części socjalnej oraz aneksu wykokane z membrany PVC gr. 0,18 cm, natomiast według spisu przegród budowlanych membrana FPO gr. 0,20 cm. Proszę o określenie rozwiązania docelowego wraz z wymaganym kolorem membrany.				Należy przyjąć membranę PVC gr. 0,18cm																			
3	Budowlana	26.06.2024	Zalacznik-nr-9-do-Zapytania-ofertowego-21.06.2024-Tabela-Elementow-Scalonych-KPO oraz spis przegród budowlanych_rev1	W plikach występuję rozbieżność, na podstawie załącznika nr 9 pokrycie dachowe części socjalnej oraz aneksu wykokane z wełny mineralnej twardej gr. 20 cm, natomiast według spisu przegród budowlanych styropianu EPS100 gr. 20 cm. Proszę o określenie rozwiązania docelowego. Dla rozwiązania z wełny proszę o podanie parametru: „Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym dla płyty - CS(10) ” dla górnej i dolnej warstwy układu wełen (10 + 10 cm).				Należy przyjąć wełnę mineralną gr. 20cm układana w dwóch warstwach po 10cm.																			
4	Budowlana	26.06.2024	Zalacznik-nr-9-do-Zapytania-ofertowego-21.06.2024-Tabela-Elementow-Scalonych-KPO oraz spis przegród budowlanych_rev1	W plikach występuję rozbieżność, na podstawie załącznika nr 9 pokrycie dachowe części socjalnej oraz aneksu wykokane z membrany PE, natomiast według spisu przegród budowlanych papy paroizolacyjnej MAMUT VAP ALU S4, gr. 0,5 cm Proszę o określenie rozwiązania docelowego.				Paroizolację należy wycenić zgodnie ze spisem przegród budowlanych.																			
5	Budowlana	26.06.2024		Prosimy o uzupełnienie projektów konstrukcji stropów monolitycznych w części budynku socjalnego oraz aneksu.				Zamawiający pyta o jakie informacje wg oferenta należy uzupełnić projekt konstrukcji.																			
6	Budowlana	26.06.2024		Prosimy o informację, czy w ofercie należy ująć wykonanie budynku trafostacji w północnej części obiektu (osie 1/B-C1)?				Tak, należy ująć w ofercie trafostację w północnej części obiektu.																			
7	Budowlana	26.06.2024	232-PW-H-A-RK_000 / 232-PW-H-A-RZ-000.1 / 232-PW-H-A-RZ-000.2	Prosimy o informację, która specyfikacja wykończenia posadzek jest wiążąca/nadrzędna - z rysunku wykończeń, czy z tabeli zestawień pomieszczeń umieszczonych na rzutach. Występują rozbieżności.				Zgodnie z projektem wnętrz autorstwa T3 Atelier. Zamawiający publikuje projekt wnętrz na liście załączników.																			
8	Budowlana	26.06.2024	232-PW-H-A-RZ-000.1 / 232-PW-H-A-RZ-000.2	Prosimy o potwierdzenie, że ściany murowane wewnętrzne oddzielające halę od aneksu (osie G-G'/6-20) oraz od socjalu (osie A1-A2/14-20) należy od strony hali wykończyć farbą lateksową.				Zgodnie z opublikowaną dokumentacją projektową należy wykończyć ściany farbą niepalącą do pełnej wysokości pomieszczenia.																			
9	Budowlana	26.06.2024	Zalacznik-nr-9-do-Zapytania-ofertowego-21.06.2024-Tabela-Elementow-Scalonych-KPO	W udostępnionej wraz z dokumentacją Tabeli Elementów Scalonych w dziale 7. "Posadzka betonowa na gruncie i piętach..." wskazano w punktach 7.58-7.69 warstwy konstrukcyjne posadzki P3.1. Prosimy o wyjaśnienie powodu rozpisania posadzki P3.1 w trzech różnych obmiarach, oraz wyjaśnienie braku uwzględnienia warstw P3.2 i P3.3				Nastąpił błąd pisarski. Należy przyjąć, że punkt 1.7.58 stanowi rozpisanie posadzki P3.2, a punkt 1.7.64 - posadzki P3.3.																			
10	Budowlana	26.06.2024	232-PW-H-A-RK_000_WYKOŃCZENIA - Parter_rev1	<p>Prosimy o pttwierdzenie, że należy zgodnie z porоекtem wykończeń należy malować ściany zewnętrzne płyt warstwowych.</p> 				Na wskazanym rysunku nie ma informacji o malowaniu ścian zewnętrznych płyt warstwowych.																			
11	Budowlana	26.06.2024	232-PW-H-A-RK_000_WYKOŃCZENIA - Parter_rev1	Prosimy o informację czy wskazany na rzutach wykończeń ścian "tynk mineralny na siatce" należy wycenić. Brak informacji w opisie technicznym o takim zakresie.				Należy wycenić zgodnie ze spisem przegród budowlanych czyli tynk cementowo-wapienny.																			

12	Budowlana	26.06.2024		Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie wyceny znajduje się malowanie linii na posadzce hali. Jeśli, tak - prosimy o przesłanie projektu.	Tak, malowanie linii na posadzce jest w zakresie wyceny. Zamawiający publikuje plik pdf "Wrocław_Drogi_transportowe_20240616_EZ" z layoutem hali oraz zaznaczonymi ciągami pieszymi i komunikacyjnymi.
13	Budowlana	26.06.2024	232-PW-H-A-ZW-605 ZESTAWIENIE BRAM ZEWNĘTRZNYCH_rev1	Prosimy o informację czy Inwestor dopuszcza przyjęcie innego rozmieszczenia szkieleń na bramach. Bez zmiany szklenia na bramach nie ma możliwości uzyskania współczynnika $U_{max} = 1,3$ .	Brama jako całość ma mieć współczynnik 1,3. Obowiązkiem Wykonawcy jest zastosowanie szyb odpowiadających Dokumentacji Projektowej oraz odpowiadające przepisom prawa i wymogom technicznym. Zamawiający nie wyraża zgody na inne rozmieszczenie szkieleń w bramach.
14	Budowlana	26.06.2024	232-PW-H-A-ZW-606 ZESTAWIENIE BRAM WEWNĘTRZNYCH_rev1	Prosimy o informację jakie szklenie zaprojektowano w bramach wewnętrznych B1 i B5. Brak informacji w tabeli w wierszu "SZKLENIE".	Należy przyjąć szyby zespolone z tworzywa sztucznego o odpowiednim współczynniku U lub inne spełniające wymogi projektowe.
15	Budowlana	26.06.2024	232-PW-H-A-RK_000_WYKOŃCZENIA - Parter_rev1 /	Prosimy o doprecyzowanie specyfikacji posadzki chemoodpornej Prosimy o podanie stężeń kwasów na które odporna ma być posadzka chemoodporna. Procent stężenia jest istotny dla doboru odpowiedniego materiału.	Zamawiający dysponuje listą substancji oraz stężenia: plik "Annex_equipment.xlsx".
16	Budowlana	26.06.2024	spis przegród budowlanych_rev1	Na rzucie parteru w części aneksu hali zaprojektowano ścianki GK o oznaczeniu SW3.3. Natomiast w spisie przegród budowlanych brak rozwinięcia warstw o takim oznaczeniu. Prosimy o wyjaśnienie warstw dla ścianki SW3.3.	Warstwy takie same jak dla SW3.2.
17	Budowlana	26.06.2024	OPIS PW HALA_rev1, spis przegród budowlanych_rev1	Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie zastosowanych materiałów termoizolacyjnych w warstwach posadzkowych. Rozbieżności pojawiają się pomiędzy opisem technicznym a opisem warstw w pliku "Spis przegród budowlanych"	Należy wskazać w zapytaniu konkretne przegrody i różnice.
18	Budowlana	26.06.2024	OPIS PW HALA_rev1	Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie izolacji przeciwwilgociowej posadzek na gruncie. Rozbieżność pojawia się pomiędzy zapisami pkt 4.4.1 a 4.9.1 opisu.	Należy przyjąć izolację ze spisu przegród budowlanych.
19	Budowlana	26.06.2024	Zalacznik-nr-9-do-Zapytania-ofertowego-21.06.2024-Tabela-Elementow-Scalonych-KPO	W pozycji I.13.3.3.8 w Tabeli Elementów Scalonych wskazano do wykonania "malowanie posadzki hali". Brak wyjaśnienia, opisanie, projektu dla tego zakresu. Prosimy o wyjaśnienie.	Rodzaj wykończenia posadzki jest zawarty w spisie przegród budowlanych w dziale "Posadzki". Wymalowanie linii i komunikacji należy wykonać zgodnie z rzutem hali: plik "Wrocław_Drogi_transportowe_20240616_EZ".
20	Budowlana	26.06.2024	Zalacznik-nr-9-do-Zapytania-ofertowego-21.06.2024-Tabela-Elementow-Scalonych-KPO oraz 232-PW-H-A-RK_000_WYKOŃCZENIA - Parter_rev1 /	Prosimy o informację czy należy wycenić malowanie sufitów kasetonowych, czy malowanie należy uwzględnić tylko na nieobudowanych stropach. Dokumentacja projektowa nie wskazuje jasno tego zakresu. Jedynie pozycje w Tabeli Elementów Scalonych, której zgodnie z zapisem - są tylko pomocnicze.	Roboty wykończeniowe, w tym malarskie należy wykonać zgodnie z przekazaną dokumentacją oraz z projektem wnętrz autorstwa T3Atelier.
21	Budowlana	26.06.2024	OPIS PW HALA_rev1, spis przegród budowlanych_rev1/Zalacznik-nr-9-do-Zapytania-ofertowego-21.06.2024-Tabela-Elementow-Scalonych-KPO	Prosimy o doprecyzowanie warstw posadzki w pomieszczeniu ładowania wózków (s0.08) dla części socjalnej. Występują rozbieżności dla posadzki P1.3 względem spisu przegród budowlanych, a pozycjami dla tej posadzki w Tabeli Elementów Scalonych.	Należy przyjąć warstwy zgodnie ze spisem przegród budowlanych.
22	Budowlana	26.06.2024	Zalacznik nr 9 do Zapytania ofertowego Elementów Scalonych_SMART 22.05.2024	Prosimy o doprecyzowanie materiałów wykończeniowych oraz lokalizacji elementów dodatkowych pozycji działu I.13.4. Tabeli Elementów Scalonych. Niektóre elementy wskazane w tabeli elementów scalonych nie występują w projekcie wykończenia.	Należy wskazać w zapytaniu, które elementy nie występują w projekcie a są w Tabeli Elementów Scalonych.
23	Budowlana	26.06.2024	Zalacznik-nr-9-do-Zapytania-ofertowego-21.06.2024-Tabela-Elementow-Scalonych-KPO	Prosimy o udzielenie informacji której Trafostacji dotyczy zakres robót uwzględniony w dziale I.13.4 "Trafostacja - elementy dodatkowe" - pomieszczeń A0.16 i A0.17 z części Aneksu, czy Trafostacji z osi Ct-B/1t-2t.	Punkt I.13.4 dotyczy zarówno A0.16 i A0.17 oraz Trafostacji z osi Ct-B/1t-2t
24	Budowlana	26.06.2024	spis przegród budowlanych_rev1/Zalacznik-nr-9-do-Zapytania-ofertowego-21.06.2024-Tabela-Elementow-Scalonych-KPO	W Tabeli Elementów Scalonych znajdują się rozbieżności z zakresu warstw konstrukcyjnych posadzek. Prosimy o potwierdzenie, że nadrzędnym dokumentem w tym zakresie jest spis przegród budowlanych dołączony do dokumentacji.	Należy wskazać w zapytaniu konkretne przegrody i różnice. W zakresie warstw wykończeniowych należy uwzględnić projekt wnętrz autorstwa T3 Atelier.
25	Budowlana	26.06.2024	232-PW-H-A-RK_000_WYKOŃCZENIA - Parter_rev1 /	Jeśli Trafostację zaprojektowaną w osiach Ct-B/1t-2t należy uwzględnić w kalkulacji to prosimy o doprecyzowanie wykończenia posadzek, ścian i sufitów dla tego obiektu, gdyż nie uwzględniono go na projekcie wykończenia i w opisie technicznym, a pozycje z działu I.13.4 są zbyt ogólnie i nie precyzują specyfikacji danego wykończenia. Nie ma możliwości również weryfikacji wskazanych w ww. dziale obmiarów.	W sprawie przegród należy wskazać konkretne pomieszczenia, w których brak opisanych warstw wykończeniowych. W zakresie robót malarskich wszędzie tam gdzie nie jest określony sposób wykończenia tynków/ rodzaj farby należy przewidzieć malowanie farbą lateksową w dowolnym kolorze do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji.
26	Budowlana	26.06.2024	232-PW-H-A-ZW-605 ZESTAWIENIE BRAM ZEWNĘTRZNYCH_rev1	Prosimy o wyjaśnienie zapisu w uwagach dla bram Bz1.1, Bz1.2 "brama powietrzno-szczelna", jak należy rozumieć ten zapis. Czy są to dodatkowe uszczelki/fartuch?	Dobranie odpowiedniego systemu uszczelnienia bramy jest w gestii oferenta. Docelowo brama musi być szczelna ze względu na utrzymanie odpowiedniego nadciśnienia w hali zgodnie z przekazaną dokumentacją.

27	Instalacje sanitarne	26.06.2024		Prosimy o wskazanie miejsca wpięcia mediów (prąd, KS, woda) na potrzeby realizacji budowy oraz przesłanie warunków dostawy mediów.	Uzgodnienia wpięć na cele budowy jest po stronie oferenta.
28	Budowlana	26.06.2024		Prosimy o określenie pomieszczeń w których elementy stalowe mają być zabezpieczone do kl C4.	Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć do kl C4 z wyjątkiem płyt warstwowych, które mają zostać zabezpieczone zgodnie z dokumentacją projektową.
29	Budowlana	26.06.2024	232-PW-H-A-DTW-309-DETAL NAŚWIETLA LINIOWEGO-rev1	Prosimy o potwierdzenie materiału z jakiego ma być wykonana przegroda SP1 oraz ściany SW5.2 (rozbieżności pomiędzy rysunkami a spisem przegród).	Należy wskazać w którym miejscu (które pomieszczenie) występuje rozbieżność na rysunku.
30		26.06.2024		Prosimy o przekazanie uzgodnienia zjazdu na teren Inwestycji na potrzeby realizacji budowy.	Zamawiający udostępni załącznik "230116_Uzgodnienie obsługi placu budowy"
31	Budowlana	26.06.2024	232-PW-H-A-ZW-605 ZESTAWIENIE BRAM ZEWNĘTRZNYCH_rev1	Prosimy o potwierdzenie, że bramy zewnętrzne zgodnie z zestawieniem należy wycenić jako ręczne. Ze względu na zbyt duży gabaryt/ciążar płaszcz bramy nie ma możliwości wykonania bram z przekładnią ręczną.	Tak, bramy zgodnie z zestawieniem należy wycenić jako ręczne. Jeżeli oferent nie dysponuje technologią ręcznego podnoszenia bram o takich gabarytach Zamawiający dopuszcza możliwość w systemie "zaprojektuj i wybuduj" przez oferenta z napędem mechanicznym.
32	Budowlana	26.06.2024	Zalacznik-nr-9-do-Zapytania-ofertowego-21.06.2024-Tabela-Elementow-Scalonych-KPO	Prosimy o doprecyzowanie zakresu robót w pozycji 1.7.41 Pokrycie posadzki farbą - wyznaczenie dróg wewnętrznych, oraz weryfikację czy nie jest to powielona pozycja z poz. 1.13.3.8 Malowanie posadzki w hali.	Malowanie ścieżek serwisowych na płytach warstwowych odnosi się do przestrzeni technologicznej nad produkcją, po której będzie można chodzić wyznaczonymi ścieżkami. Pozycje 1.7.41 "Pokrycie posadzki farbą - wyznaczenie dróg wewnętrznych" i 1.13.3.8 "Malowanie posadzki w hali" dublują się, należy wypełnić tylko pozycję 1.13.3.8.
33	Budowlana	26.06.2024	Zalacznik-nr-9-do-Zapytania-ofertowego-21.06.2024-Tabela-Elementow-Scalonych-KPO	Prosimy o wyjaśnienie dokładnego zakresu robót, który należy uwzględnić w pozycji 1.13.2.1.17 ANEKS poziom 0, Tabeli Elementów Scalonych - czego dotyczy pozycja i jakie materiały należy uwzględnić w wycenie tej pozycji. W dokumentacji brak informacji o zakresie prac wewnątrz budynku z użyciem kleju i siatki.	Należy wycenić zgodnie ze spisem przegród budowlanych czyli tynk cementowo-wapienny.
34	Budowlana	26.06.2024	232-PW-H-A-RK_000_WYKOŃCZENIA - Parter_rev1	W legendzie wykończenia wskazano pokrycie np. żywicą nowolakową Flowcoat EPN tac ociekowych, natomiast na tym samym rzucie wskazanym kolorem nie oznaczono żadnej powierzchni. W związku z tym prosimy o wskazanie dokładnych wymiarów i ilości przewidzianych tac ociekowych, brak specyfikacji tac.	Zgodnie z projektem cała powierzchnia zaznaczonych pomieszczeń. Czyli Chemical Supply System, Waste Water Treatment oraz Magazyn Materiałów Niebezpiecznych.
35	Budowlana	26.06.2024	232-PW-H-A-ZW_611-ZESTAWIENIE OSŁON AKUSTYCZNYCH-rev1	Prosimy o podanie rozwiązania konstrukcyjnego montażu osłon akustycznych.	Oferent ma przewidzieć w cenie projekt wykonawczy i warsztatowy konstrukcji pod montaż osłon akustycznych.
36	Budowlana	26.06.2024	232-PW-H-A-ZW-605 ZESTAWIENIE BRAM ZEWNĘTRZNYCH_rev1/232-PW-H-A-ZW-606 ZESTAWIENIE BRAM WEWNĘTRZNYCH_rev1	Prosimy o określenie jaką ilość cykli otwierania bram na dobę należy przyjąć do wyceny bram zewnętrznych i wewnętrznych.	Bramy zewnętrzne będą otwierane prawdopodobnie kilka, kilkadziesiąt razy na dobę minimum 20 razy na dobę. Jeśli chodzi o bramy wewnętrzne, służą one jako śluza na trasie ruchu pracowników, wobec czego nie jest możliwe oszacowanie częstotliwości ich otwierania.
37	Wszystkie	26.06.2024		Prosimy o przekazanie projektu wnętrz T3 Atelier	Projekt wnętrz autorstwa T3Atelier zostanie dodany na serwerze w folderze "Projekt wykonawczy/projekt wnętrz T3Atelier"
38	Budowlana	26.06.2024		Na rzucie i opisie technicznym, a także w Tabeli Elementów Scalonych brak informacji dot. odbojów. Jeśli Inwestor wymaga dostarczenia i zamontowania od Wykonawcy odbojów prosimy o wskazanie parametrów oraz miejsc montażu.	Wykonawca ma zapewnić odboje w ilości odpowiedniej do celu jakiego mają służyć.
39	Budowlana	26.06.2024	232-PW-H-K-ES-700_1 - KONSTRUKCJA SUFITU PODWIESZONEGO - RZUT	Zwracamy się z prośbą o określenie klasy odporności ogniowej przegrody jaką stanowią sufity podwieszane z płyt warstwowych nad halą.	Należy zapewnić wydzielenie stref pożarowych zgodnie z projektem i przepisami.
40	Budowlana	26.06.2024	232-PW-H-K-ES-760-0 - KONSTRUKCJE ŚCIAN ŚWIETLIKÓW I ŚCIAN WYDZIELENIA W STREFIE NADSUFITOWEJ	Zwracamy się z prośbą o określenie klasy odporności ogniowej przegrody jaką stanowią ściany świetlików w strefie nadsufitowej.	Zgodnie z przekrojem A-A (branża architektura)
41	Budowlana	26.06.2024	232-PW-H-A-DTW-309-DETAL NAŚWIETLA LINIOWEGO-rev1	Zwracamy się z prośbą o aktualizację detalu naświetla liniowego.	Rysunek detalu jest aktualny.

42	Budowlana	26.06.2024		Zwracamy się z prośbą o udostępnienie detalu przedstawiającego sposób montażu płyt warstwowych do podkonstrukcji z dwuteowników HEA200.	Wymienione rozwiązanie ma być elementem projektu warsztatowego, który ma zostać przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji.
43	Budowlana	26.06.2024		Zwracamy się z prośbą o informację czy oferta powinna zawierać wanny wychwytowe w pomieszczeniach A0.02, A0.03, A0.04.	W ofercie należy uwzględnić wanny wychwytowe w pomieszczeniach A0.02, A0.03. oraz pod paletobornikami w A0.04.
44	Budowlana	26.06.2024		Zwracamy się z prośbą o informację czy oferta powinna zawierać regał na paletoborniki w pomieszczeniach A0.02, A0.03, A0.04.	Tak, jeśli zaofertowana technologia będzie charakteryzowała się dużym zużyciem, co wymagałoby częstych np. codziennych dostaw. W przypadku małego zużycia paletoborniki mogą stać pojedynczo na wannach wychwytowych.
45	Wszystkie	26.06.2024	Zapytanie-ofertowe-ROLTEC-KPO-21.06.2024	W celu oszacowania kosztów udzielonej przez Wykonawcę gwarancji prosimy o informację. Czy 4 i 5 -tym roku trwania gwarancji (oraz ewentualnie 6,7,8-mym roku) Zamawiający a) będzie we własnym zakresie zlecał przeglądy serwisowe urządzeń do firm posiadających autoryzację producentów b) będzie we własnym zakresie zlecał przeglądy serwisowe urządzeń do firm bez względu na posiadanie autoryzacji producentów c) nie przewiduje zlecenia przeglądów serwisowych we własnym zakresie	Zamawiający będzie we własnym zakresie zlecał przeglądy serwisowe urządzeń do firm bez względu na posiadanie autoryzacji producentów lub będzie je wykonywał we własnym zakresie. Oferent ma zagwarantować przeszkolenie pracowników Zamawiającego do wykonania tych czynności. Wyżej wymieniony sposób serwisowania nie może być powodem utraty gwarancji przez Zamawiającego.
46	Instalacje elektryczne	26.06.2024		Proszę o potwierdzenie, że system SUGG w pom. serwerowni (np. A1.04, H0.17) na hali i w aneksie znajduje się poza zakresem prac	Zamawiający wskazuje, że SUGG jest objęty przedmiotem zamówienia, a cena oferty musi przewidywać ten system.
47	Wszystkie	26.06.2024		Prosimy o uszczegółowienie kryterium wyboru w zakresie: oferowania serwisu urządzeń wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych w okresie 3 lat od odbioru końcowego. Czy materiały eksploatacyjne są traktowane jako części wbudowanych elementów budynku i urządzeń, które mogą w tym okresie ulec zużyciu tj. filtry, łożyska, linki itp. czy również materiały eksploatacyjne wymagane w codziennym użytkowaniu takie jak: chemia dla oczyszczalni ścieków, dla stacji uzdatniania wody itp	Kryterium „serwis urządzeń w okresie gwarancji w cenie oferty (U)” odwołuje się do zobowiązania Wykonawcy, że w okresie 3 lat od odbioru końcowego przedmiotu zamówienia będzie odpowiadał za serwisowanie urządzeń wbudowanych przez niego w hali produkcyjnej wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych na potrzeby tego serwisu. Materiały eksploatacyjne obejmują zarówno części wbudowane, jak i np. chemię wskazaną w pytaniu. Należy przyjmować, że przez pojęcie „materiały eksploatacyjne” należy rozumieć zasoby, które są regularnie zużywane w procesach produkcyjnych lub operacyjnych. Zamawiający wskazuje, że treść kryterium odwołuje się do zasady uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych nakładów.
48		26.06.2024	Zapytanie-ofertowe-ROLTEC-KPO-21.06.2024	Czy potwierdzenie wniesienia wadium może być w formie elektronicznej? W zapytaniu ofertowym określone jest, że należy złożyć kopię, a forma elektroniczna jest zawsze oryginałem.	Punkt XV.9 Zapytania stanowi: „W przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna- oryginał dowodu wniesienia wadium należy przesłać wraz z ofertą.” Zamawiający potwierdza, że dokumenty składające się na ofertę mogą być składane w formie elektronicznej, zgodnie z art. 78(1) Kodeksu cywilnego.
49	Instalacje elektryczne	26.06.2024		Czy magazyn energii jest przedmiotem zamówienia? Proszę o podanie charakterystycznych parametrów i wyposażenia: - wymaganą technologię magazynu energii, wymagania odnośnie minimalnej sprawności RTE, przyłącze SN czy nn, ilości cykli w skali roku, itp - wymagane parametry magazynu (moc/pojemność) wraz z podaniem miejsca przyłączenia oraz punktu pomiarowego w którym te parametry będą weryfikowane i kiedy (np. po 2 roku) - wymagania funkcjonalne magazynu energii (mające wpływ na dodatkowy software EMS, który zapewne jest częścią oferty) takie jak: integracja z fotowoltaiką, sprzedaż energii na giełdzie, zero eksport, wykorzystanie energii na własne potrzeby, czy redukcja zużycia z sieci DSR blackstart z możliwością pracy na wyspę itp.	Magazyn energii wraz z projektem i dostosowaniem instalacji jest przedmiotem zamówienia. Oferent ma przyjąć rozbudowę awaryjnego zasilania magazynem energii 2MWh z dostosowaniem instalacji elektrycznej. Pozostałe szczegóły będą uzgadniane z wykonawcą na etapie projektu wykonawczego.
50	Instalacje niskoprądowe	26.06.2024	LAN	Czy dopuszczalne jest IP dla szaf na hali IP55?	IP szaf wykonać zgodnie z projektem i przepisami.
51	Instalacje niskoprądowe	26.06.2024	PZT	Czy przebudowa kanalizacji TT sieci Orange jest w zakresie przetargu?	Przebudowa kanalizacji TT sieci Orange nie jest objęte przetargiem. Jest to w zakresie odrębnego przetargu i odrębnego pozwolenia na budowę.
52	oczyszczalnia ścieków	04.07.2024		Z uwagi na brak na rysunkach szczegółowego rozmieszczenia urządzeń, prosimy o szczegółowe zaznaczenie miejsca na następujące instalacje: - Instalacja oczyszczania chemicznego podczyszczania ścieków i sekcja instalacji wyparnej - Instalacja skrubera amoniaku z powietrza - Instalacja strippingu amoniaku ze ścieków - Instalacja katalitycznego spalania amoniaku - Instalacje magazynowania reagentów	Zakres oczyszczalni ścieków ma zostać wykonany w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Oferent ma w swoim zakresie dobrać urządzenia i technologię oczyszczania oraz zaproponować ich rozkład w pomieszczeniu oczyszczalni ścieków. Wszystkie zaznaczone w tym pomieszczeniu instalacje są jedynie przykładowe.
53	oczyszczalnia ścieków	04.07.2024		Prosimy o przekazanie przekrojów z zaznaczonymi urządzeniami dla następujących sekcji - Instalacja oczyszczania ścieków z zaznaczeniem zbiorników i wyparek - Instalacja skrubera amoniaku z powietrza - Instalacja strippingu amoniaku ze ścieków - Instalacja katalitycznego spalania amoniaku	Zakres oczyszczalni ścieków ma zostać wykonany w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Oferent ma w swoim zakresie dobrać urządzenia i technologię oczyszczania oraz zaproponować ich rozkład w pomieszczeniu oczyszczalni ścieków. Wszystkie zaznaczone w tym pomieszczeniu instalacje są jedynie przykładowe.

54	oczyszczalnia ścieków	04.07.2024		Prosimy o podanie parametrów wyparki – w tym gabarytów, mocy zainstalowanej oraz sposobu zasilania w moc cieplną i sposobu chłodzenia.	Zakres oczyszczalni ścieków ma zostać wykonany w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Oferent ma w swoim zakresie dobrać urządzenia i technologię oczyszczania oraz zaproponować ich rozkład w pomieszczeniu oczyszczalni ścieków. Wszystkie zaznaczone w tym pomieszczeniu instalacje są jedynie przykładowe.						
55	oczyszczalnia ścieków	04.07.2024		Prosimy o wskazanie miejsca, z którego będą pobierane wymagane reagenty (NaOH, H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> , koagulant, polielektrolit) do zasilania instalacji lub wskazanie miejsca, gdzie można zlokalizować zbiorniki magazynowe tychże reagentów. Nadmieniamy jak niżej, że: - Szacunkowa obliczeniowa ilość kwasu siarkowego niezbędna do usunięcia amoniaku z powietrza wynosi ok. 50 l/h, co daje zużycie dobowe ok. 1,2 m <sup>3</sup> /d. - Zgodnie z przepisami magazyny reagentów wymagają oddzielnego pomieszczenia i dodatkowo przy tak dużym zużyciu kwasu, wymagają instalacji rozładunku kwasu tj. tacy najazdowej do cysterny z zabezpieczeniem ewentualnych rozlewów.	Zakres oczyszczalni ścieków ma zostać wykonany w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Oferent ma w swoim zakresie dobrać urządzenia i technologię oczyszczania oraz zaproponować ich rozkład w pomieszczeniu oczyszczalni ścieków. Wszystkie zaznaczone w tym pomieszczeniu instalacje są jedynie przykładowe.						
56	oczyszczalnia ścieków	04.07.2024		Na rysunku < Wrocław_Drogi_transportowe_20240616_EZ>, na rzucie z góry części oczyszczalni ścieków są rozrysowane urządzenia oczyszczalni ścieków, zbiorniki, instalacja skrubera amoniaku, strippingu amoniaku oraz spalania katalitycznego. Prosimy o przekazanie informacji o dostawcach ww. instalacji.	Oczyszczalnia ścieków ma zostać wykonana w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Wykonawca ma w swoim zakresie dobrać urządzenia i technologię oczyszczania oraz zaproponować ich rozkład w pomieszczeniu oczyszczalni ścieków. Wszystkie zaznaczone w tym pomieszczeniu instalacje są jedynie przykładowe.						
57	oczyszczalnia ścieków	04.07.2024		Proszę o podanie producenta instalacji wyparnej dla wymaganej wydajności, która mieści się we wskazanym na rysunku miejscu.	Zakres oczyszczalni ścieków ma zostać wykonany w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Oferent ma w swoim zakresie dobrać urządzenia i technologię oczyszczania oraz zaproponować ich rozkład w pomieszczeniu oczyszczalni ścieków. Wszystkie zaznaczone w tym pomieszczeniu instalacje są jedynie przykładowe.						
58	oczyszczalnia ścieków	04.07.2024		Czy w Decyzji Środowiskowej, uwzględniono wszystkie odpady z Instalacji w tym osady chemiczne oraz koncentrat z instalacji wyparnej tj. np.: <table border="1" data-bbox="1181 743 2190 842"> <tr> <td>06 03 13*</td> <td>Sole i roztwory zawierające metale ciężkie</td> </tr> <tr> <td>06 04 05*</td> <td>Odpady zawierające inne metale ciężkie</td> </tr> <tr> <td>06 05 02*</td> <td>Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne</td> </tr> </table>	06 03 13*	Sole i roztwory zawierające metale ciężkie	06 04 05*	Odpady zawierające inne metale ciężkie	06 05 02*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne	Zamawiający wskazuje, że Decyzja Środowiskowa stanowi załącznik do Projektu Budowlanego i została udostępniona oferentom.
06 03 13*	Sole i roztwory zawierające metale ciężkie										
06 04 05*	Odpady zawierające inne metale ciężkie										
06 05 02*	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne										
59	Budowlana	08.07.2024	SUWNICE	Czy Inwestor będzie miał na terenie zakładu swojego konserwatora z uprawnieniami UDT ?	Zamawiający nie przewiduje zatrudnienia konserwatora z uprawnieniami UDT.						
60	Budowlana	08.07.2024	SUWNICE	Proszę o informację mniej więcej jak często będą używane suwnice podczas jednej zmiany ( np. około 40-50% czasu, większość czasu, sporadycznie )	Suwnice będą używane sporadycznie, podczas serwisu. Suwnica o udźwigu 10t będzie używana 2x dziennie.						
61	Budowlana	08.07.2024	SUWNICE	Proszę o podanie dla poszczególnych suwnicy 5t, 5t, 10t, jaki najczęściej będzie podnoszony i transportowany ładunek (np. 50% czasu ładunki do 2t, 30% czasu do 4t, 20% czasu do 5t)	Dla suwnic 5t, ciężary ok. 5t. Dla suwnicy 10t ciężary zbliżone do 10t.						
62	Budowlana	08.07.2024	232-PW-H-A-ZW-605 ZESTAWIENIE BRAM ZEWNĘTRZNYCH_rev1	W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 13 dot. szklenia oraz współczynnika U <sub>max</sub> dla bram, prosimy projektanta o wskazanie przykładowego producenta, lub produktu na którym wzorował się przy sporządzaniu projektu z tak rozmieszczonymi szkleniami, co jednocześnie umożliwi zachowanie współczynnika U <sub>max</sub> = 1,3, gdyż po konsultacjach z dostawcami otrzymaliśmy informację że nie jest to możliwe do uzyskania w żadnej technologii.	Zamawiający w obecnie prowadzonym przetargu na Generalnego Wykonawcę nie może sugerować producentów. Zakres znalezienia odpowiedniego producenta, który spełni wymogi projektowe jest po stronie oferenta.						
63	Budowlana	08.07.2024	PROJEKT WNĘTRZ	W nawiązaniu do udostępnionego projektu wnętrza autorstwa T3Atelier prosimy o doprecyzowanie zakresu wyposażenia stałego lub ruchomego, którego dostawa leży po stronie Wykonawcy.	Należy wycenić wszystkie elementy zgodnie z projektem wnętrza T3 Atelier.						
64	Budowlana	08.07.2024	RZUTY-20240629T120531Z-001 / WIDOKI-20240629T120455Z-001 / Standard realizacji- Roltec_Hala	W nawiązaniu do udostępnionego projektu wnętrza autorstwa T3Atelier prosimy o informację który element dokumentacji należy takować nadrzędnie - "standard realizacji - Roltec Hala" czy rzuty wykończeń ścian i posadzek oraz widoki. Istnieje wiele rozbieżności między dokumentacją rysunkową a opisem.	Rzuty oraz widoki są nadrzędne.						
65	Budowlana	08.07.2024		W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 7 wskazany projekt wnętrza autorstwa T3 Atelier dotyczy tylko części socjalnej. Natomiast wspomiane w pytaniu rozbieżności dotyczą także części aneksu oraz hali. W związku z tym prosimy ponownie o informację, która specyfikacja wykończenia posadzek jest wiążąca nadrzędna dla pozostałych części budynku.	Należy wskazać konkretnie różnice w wykończeniu posadzek oraz wskazać konkretne pomieszczenia.						
66	Budowlana	08.07.2024		Występuje wiele rozbieżności między dołączonym projektem wnętrza autorstwa T3 Atelier, a pierwotną dokumentacją udostępnioną wraz z ogłoszeniem zamówienia. W związku z tym prosimy o informację, która dokumentacja jest nadrzędna - projekt wykonawczy czy projekt wnętrza.	Projekt wykonawczy wnętrza.						
67	Budowlana	08.07.2024	232-PW-H-A-RK_000_WYKOŃCZENIA - Parter_rev1 /	W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 34 prosimy o potwierdzenie, że pomieszczenia Chemical Suply System, Waste Water Treatment, oraz Magazyn Materiałów Niebezpiecznych należy wykończyć zgodnie z projektem wykończenia żywicą chemooodporną np.. Flowechem VE GL, a tylko tace ociekowe należy pokryć żywicą nowolakową Flowcoat EPN.	Żywicą chemooodporną należy wykończyć tylko pomieszczenia. Tace ociekowe są częścią technologii dostarczanej przez Zamawiającego.						
68	Budowlana	08.07.2024	Zalacznik-nr-9-do-Zapytania-ofertowego-21.06.2024-Tabela-Elementow-Scalonych-KPO	W projekcie aranżacji wnętrza na rysunkach widoków ścian łazienek zaznaczono elementy wyposażenia sanitarnego (szczotki, poręcze itd..) natomiast ilości z rysunków dość znacząco odbiegają od obmiarów z Tabeli Elementów Scalonych. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że ww. widoki ścian uwzględniają wymagane przez Inwestora ilości wyposażenia są wiążące.	Zamawiający potwierdza, że widoki ścian uwzględniają wymagane przez Inwestora ilości wyposażenia są wiążące w zakresie części socjalnej hali. Do obliczeń należy dodatkowo przyjąć elementy z aneksu oraz hali dla których T3 Atelier nie projektowało wnętrza.						
69	Budowlana	08.07.2024	Zalacznik-nr-9-do-Zapytania-ofertowego-21.06.2024-Tabela-Elementow-Scalonych-KPO	W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 22 elementy, które wpisano w Tabeli Elementów Scalonych w dziale I.13.4, a nie występują w projekcie to np. Płytki dywanowe, sufit podwieszany dźwiękochłonny (zakres na obłożenie sufitów panelami akustycznymi Ecophon wskazany w pozycji I.13.2. 2.10). Prosimy zatem o wyjaśnienie, gdyż tak jak wspomniano w poprzednim pytaniu - wskazany zakres prac w dziale I.13.4 nie występuje w dokumentacji.	W punkcie I.13.4. wskazane elementy należy uznać za błąd pisarski.						
70	Budowlana	08.07.2024	Zalacznik-nr-9-do-Zapytania-ofertowego-21.06.2024-Tabela-Elementow-Scalonych-KPO	W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 33 prosimy o potwierdzenie, że wskazane na rzutach wykończenie ścian "tynk mineralny na siatce" jest niewiążące i należy wycenić wykończenie zgodnie ze spisem przegród budowlanych, a zatem pozycję I.13.2.1.17 należy nie wyceniać.	Należy wycenić zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 33.						
71	Budowlana	08.07.2024	Zalacznik-nr-9-do-Zapytania-ofertowego-21.06.2024-Tabela-Elementow-Scalonych-KPO	W Tabeli Elementów Scalonych wskazano w pozycjach I.11.2 i I.11.3 drzwi zewnętrzne jedno- i dwuskrzydłowe trafostacji o wymiarach 100x200 oraz 150x300. Natomiast na rzucie parteru nie występują drzwi o takiej specyfikacji ani w Trafostacji z osi Ct-B/1t-2t, ani w pom. A0.16 i A0.17 z części Aneksu. W związku z tym prosimy o informację jakie drzwi należy wycenić w ww. pozycjach, lub czy należy nie wypełniać tych pozycji.	Należy uznać te dwa punkty jako błąd pisarski.						



				General / Ogólne		
72	Budowlana	08.07.2024	Wroclaw_Drogi_transportowe_20240616_EZ	Prosimy o doprecyzowanie zakresu oznakowania dróg transportowych. W udostępnionym rysunku drogi zaznaczone są jednolitym wypełnieniem - na rysunku brak rozróżnienia ciągów pieszych i jezdnych: linii, przejść, piktogramów, kopert. Prosimy o potwierdzenie, że ciągi piesze i jezdne oznakowane będą za pomocą linii, a nie jako malowana połać (zwracamy uwagę na wysoki koszt i szybkie zużycie przy malowaniu całych powierzchni ciągów jezdnych).	Ciągi piesze i jezdne będą malowane tylko jako linie.	
73	Budowlana	08.07.2024	232-PW-H-A-RK_000_WYKOŃCZENIA - Parter_rev1	Prosimy o potwierdzenie, że malowanie linii wyznaczających lokalizację elementów linii produkcyjnej jest poza zakresem oferty - brak rysunku (według uwagi nr 1 na rysunku malowanie linii według projektu technologii).	Nie ma potrzeby malowania linii wyznaczających pozycję maszyn.	
74	Budowlana	08.07.2024	232-PW-H-A-RK_001_WYKOŃCZENIA - 1pietro_rev1	Prosimy o doprecyzowanie zakresu prac w pozycji I.13.3.7 "Malowanie ścieżek serwisowych na płytach warstwowych" - czy ścieżki serwisowe mają być malowane jako połać, czy rozgraniczone za pomocą linii?	Zamawiający dopuszcza rozgraniczenie za pomocą linii.	
75	Budowlana	08.07.2024	Zalacznik-nr-9-do-Zapytania-ofertowego-21.06.2024-Tabela-ElementowScalonych-KPO	Prosimy o doprecyzowanie zakresu prac w pozycji I.13.3.12 "Malowanie konstrukcji żelbetowej farbą antypylącą -hala, aneks" - przedmiar Inwestora sugeruje malowanie całości konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej - w dokumentacji projektowej brak informacji o tych pracach poza malowaniem słupów wskazanych na rysunku 232-PW-H-A-RK_000_WYKOŃCZENIA - Parter_rev1.	Zamawiający sugeruje malowanie całości konstrukcji żelbetowej.	
76	Budowlana	08.07.2024	232-PW-H-A-RZ-000.1 RZUT PARTERU- SEKCJA 1_rev1	Prosimy o specyfikację grodzi awaryjnych w pomieszczeniach A0.02-A0.04: - sposób działania: bariery zakładane ręcznie w zamontowane na stałe prowadnice / bariery opuszczane manualnie / bariery automatyczne? - czy uruchamianie grodzi ma być powiązane z systemem detekcji wycieków?	Bariery zakładane ręcznie, wg. projektu	
77	Budowlana	08.07.2024	232-PW-H-K-ES-...	W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 28 prosimy o potwierdzenie, że wymaganie zabezpieczenia konstrukcji stalowych do klasy C4 jest nadrzędne w stosunku do klas podanych na rysunkach projektu wykonawczego (np. stężenia ścienne wpisana klasa C3, konstrukcja ścian w strefie nadsufitowej C2, itd.)	Należy przyjąć zabezpieczenie zgodnie z projektem wykonawczym.	
78	Budowlana	08.07.2024	232_PW_H_K_ES_661_1 - RYGLÓWKA - WIDOKI ŚCIAN K-05 DO K-08	Prosimy o uzupełnienie rysunku o podkonstrukcje czepni/wyrzutni ściennych w elewacji E-04.	Należy wycenić zgodnie z doświadczeniem oferenta.	
79	Budowlana	08.07.2024	232-PW-H-A-EL-202 ELEWACJA E-02_rev1	Prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób został przewidziany montaż kominów wentylacyjnych/spalinowych kotłowni i komina absorbcyjnego. Czy zostanie udostępniony projekt wykonawczy w zakresie konstrukcji kominów i ich posadowienia?	Należy wycenić zgodnie z doświadczeniem oferenta.	
78	Teletechnika	08.07.2024	LAN	Czy szafy LPD mają być wyposażone w urządzenia wym. w pkt II.8 do II.9 (AccessSwitch 24x10/100/1000Base-T+4x100/1000Base-XSFP oraz AccessSwitch 24x10/100/1000Base-TwithPoE+(370W)+4x1000Base-XSFP - Zał. nr 9? Brak w projekcie informacji na ten temat.	Należy wycenić zgodnie z Tabelą Elementów Scalonych.	
79	Teletechnika	08.07.2024	Sieć LAN	Czy urządzenia aktywne wym w pkt VII.1 mają być wycenione? PW wskazuje, że przełączniki sieciowe dostarcza Inwestor	Należy wycenić zgodnie z Tabelą Elementów Scalonych.	
82	Budowlana	15.07.2024	H-0.5_WYPOSAZENIE PARTER / H-1.5_WYPOSAZENIE PIĘTRO 1	W udostępnionym projekcie wnętrz autorstwa T3 Atelier w folderze RZUTY zamieszczono pod nazwą rysunku H-0.5_WYPOSAZENIE PARTER rzut korynacji I piętra, czyli tą samą co w przypadku rysunku H-1.5_WYPOSAZENIE PIĘTRO 1. W związku z tym prosimy o udostępnienie rzutu wyposażenia parteru.	Zamawiający przekazuje załącznik "H-0.5_WYPOSAZENIE PARTER_rev1"	
83	Budowlana	15.07.2024	M_07_ANEKS KUCHENNY 2 POM.2.01	Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy nie leży dostawa sprzętów AGD widocznych na rysunkach zabudów meblowych.	Sprzęty AGD są w zakresie oferty.	
84	Budowlana	15.07.2024	M_11_SCIANA DEKORACYJNA POM.2.10	Prosimy o informację czy wykonanie i montaż logo w Sali konferencyjnej należy uwzględnić w ofercie.	Tak, jest to zakres oferenta.	
85	Budowlana	15.07.2024	M_11_SCIANA DEKORACYJNA POM.2.10	Prosimy o informację czy Inwestor dopuszcza wykonanie logo (litery + ściana dekoracyjna) z podobnego materiału do filmu lub z materiału innego rodzaju np. z pleksi.	Należy wykonać logo z materiałów zgodnie z przekazanym projektem wnętrz.	
86	Budowlana	15.07.2024	H-1.5_WYPOSAZENIE PIĘTRO 1 i H-2.5_WYPOSAZENIE PIĘTRO 2 / H-1.2_ARANŻACJA PIĘTRO 1 i H-2.2_ARANŻACJA PIĘTRO 2	Prosimy o informację, które ilości są wiążące w zakresie mebli ruchomych - z rzutów "ARANŻACJA WNEŹRZ" czy "WYPOSAŻENIE".	Należy wskazać konkretne różnice w ilościach.	
87	Instalacje elektryczne	15.07.2024		Prosimy o wskazanie lokalizacji, do której należy wykonać zasilanie przewodem YKXS 20x1x300. Brak takiego okablowania na schematach	Należy wskazać gdzie jest informacja o przewodzie YKXS 20x1x300	
88	Instalacje elektryczne	15.07.2024		Czy rzuty tras kablowych uwzględniają trasy kablowe E90? Prosimy o ich wskazanie. Brak opisu na rzucie koryt w klasie E90. W opisie technicznym do projektu wymagane jest prowadzenie przewodów w korytach E90.	Zakłada się prowadzenie przewodów pożarowych na uchwytach. W miejscach zgrupowania większej ilości przewodów prowadzić w korytach E90. Trasy K50, K100 nie są pokazane. Ilość w gestii wykonawcy.	
89	Instalacje elektryczne	15.07.2024		Czy okablowanie światłowodowe jest poza zakresem prac? Na rysunkach (PL232_PW_H_T_SCH_03_LAN) opisane jako "poza zakresem"	Należy wycenić zgodnie z Tabelą Elementów Scalonych.	
90	Instalacje elektryczne	15.07.2024		Czy dla systemu SSP możliwe jest zastosowanie innego rozwiązania niż projektowe?	Zamawiający nie zgadza się na zastosowanie innego rozwiązania niż projektowe.	
91	Budowlana	15.07.2024		Zgodnie z warstwami posadzki na gruncie, styropian pod Halą należy wykonać na warstwie zagęszczonego pisaku. Z uwagi na stosowanie styropianu pod całą powierzchnią hali zalecane jest wykonanie chudego betonu, a następnie układanie styropianu, tak jak ma to miejsce w przypadku posadzek pod innymi częściami budynku. Proszę o informację czy wymagane jest wykonanie chudego betonu pod styropian na całej powierzchni hali?	Należy wykonać zgodnie z przekazanym projektem wykonawczym.	
92	Budowlana	17.07.2024	232-PW-H-K-ES-700_1 - KONSTRUKCJA SUFITU PODWIESZONEGO - RZUT	Prosimy o informację odnośnie założeń do doboru płyt warstwowych na sufit podwieszany. Dostawcy płyt warstwowych zgłaszają, że dla zadanych obciążeń i grubości płyty 150mm na ścieżkach serwisowych rozpiętości płyt są za duże (dochodzą do 5,7m). Dodatkowo przez sposób montażu płyty między półkami dwuteownika ograniczona jest szerokość oparcia płyty. Czy należy przewidzieć: a) ograniczenie obciążenia, b) dodatkowe podkonstrukcje zmniejszające rozpiętość przęseł, c) zmianę sposobu mocowania (oparte na górnej półce, a nie między półkami) i zwiększenie grubości płyty?	Należy wycenić zakres zgodnie z projektem wykonawczym.	

97	Budowlana	18.07.2024	VI PROJEKT DETEKCJI	Czy oferta ma zawierać wycenę wykonania systemu detekcji zawartego w dziale VI Projekt Detekcji. Brak takiej pozycji w tabeli elementów scalonych	Należy wycenić zakres detekcji.
----	-----------	------------	---------------------	---	---------------------------------